PRÍLOHA Č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor v obci Nýrovce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nýrovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukácsová		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	21.6.2016	CPA	
Položiek			

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	67 580,18	8	Práce nadčas		13	VRN 1	0,00
2		Montáž	105 789,49	9	Bez pevnej podl.		14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	8 144,52	10	Kultúrna pamiatka		15	VRN 3	0,00
4		Montáž	12 678,55	11			16	VRN 4	0,00
5	"M"	Dodávky	110,47				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	65 637,86				18	VRN z rozpočtu	751,68
7	ZRN (r. 1-6)		259 941,07	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	751,68
20	HZS		228,60	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	260 921,35
24	DPH 20,00 % z 260 921,35	52 184,27
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**313 105,62**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 12. X. 2016

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 12. X. 2016

Pečiatka

OBEC NÝROVCE

LEVSTAV-LEVICE s.r.o.
Ul. SNP 56, 934 01 LEVICE
IČO: 36524735, IČ pre DPH: SK2020156226

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Zberný dvor v obci Nýrovce**

Objednávateľ: Obec Nýrovce
Zhotoviteľ: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Lukácsová
Dátum: 21.6.2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
16-07-05	**Zberný dvor v obci Nýrovce**	**260 921,35**	**52 184,27**	**313 105,62**	**0,00**	**259 941,07**	**228,60**	**751,68**	**0,00**
2016-6-1	**Zberný dvor Nýrovce**	**260 921,35**	**52 184,27**	**313 105,62**	**0,00**	**259 941,07**	**228,60**	**751,68**	**0,00**
1	Prestavba budovy šatní a zmena na prevádzkovú budovu E.1	35 324,21	7 064,84	42 389,05	0,00	35 324,21	0,00	0,00	0,00
2	Výstavba haly E.2	77 836,21	15 567,24	93 403,45	0,00	77 556,80	0,00	279,41	0,00
3	Vodovodná a kanalizačná prípojka E.3	17 194,71	3 438,94	20 633,65	0,00	17 027,25	0,00	167,46	0,00
4	Výstavba spevnených plôch E.4	95 635,82	19 127,16	114 762,98	0,00	95 331,01	0,00	304,81	0,00
5	Výstavba oplotenia E.6	23 936,41	4 787,28	28 723,69	0,00	23 936,41	0,00	0,00	0,00
6	Elektrická prípojka G.1	10 993,99	2 198,80	13 192,79	0,00	10 765,39	228,60	0,00	0,00
	Celkom	**260921,35**	**52184,27**	**313 105,62**	**0,00**	**259 941,07**	**228,60**	**751,68**	**0,00**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zberný dvor v obci Nýrovce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nýrovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukácsová		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	21.06.2016	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	67 580,18	8	Práca nadčas	0,00		13	VRN 1		0,00
2		Montáž	105 789,49	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	8 144,52	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	VRN 3		0,00
4		Montáž	12 678,55	11		0,00		16	VRN 4		0,00
5	"M"	Dodávky	110,47					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	65 637,86					18	VRN z rozpočtu		751,68
7	ZRN (r. 1-6)		259 941,07	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		751,68
20	HZS		228,60	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	260 921,35
24	DPH 20,00 % z 260 921,35	52 184,27
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**313 105,62**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 12.X.2016

Pečiatka

OBEC NÝROVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 12.X.2016

Pečiatka

LEVSTAV-LEVICE s.r.o.
Ul. SNP 56, 934 01 LEVICE
IČO: 36524735, IČ pre DPH: SK2020156??

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zberný dvor v obci Nýrovce**	JKSO	
Názov objektu	**Zberný dvor Nýrovce**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nýrovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukácsová		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	21.06.2016	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	67 580,18	8	Práca nadčas	0,00	13	VRN 1		0,00
2		Montáž	105 789,49	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	8 144,52	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	VRN 3		0,00
4		Montáž	12 678,55	11		0,00	16	VRN 4		0,00
5	"M"	Dodávky	110,47				17	VRN 5		0,00
6		Montáž	65 637,86				18	VRN z rozpočtu		751,68
7	**ZRN (r. 1-6)**		259 941,07	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		751,68
20	HZS		228,60	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	260 921,35
24	DPH 20,00 % z 260 921,35	52 184,27
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**313 105,62**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 12.X.2016

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 12.X.2016

Pečiatka

LEVSTAV-LEVICE s.r.o.
Ul. SNP 56, 934 01 LEVICE
IČO: 36524735, IČ pre DPH: SK2020156...

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zberný dvor v obci Nýrovce**	JKSO	
Názov objektu	**Zberný dvor Nýrovce**	EČO	
Názov časti	**Prestavba budovy šatní a zmena na prevádzkovú budovu E.1**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nýrovce		
Projektant	FIJAKIBA,s.r.o.,Štefánikova 8,Starý Tekov		
Zhotoviteľ	LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukácsová		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	21.06.2016	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	7 531,42	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	9 858,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	**PSV**	Dodávky	7 559,24	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	9 435,88	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	938,92				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		35 324,21	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	35 324,21
24	DPH 20,00 % z 35 324,21	7 064,84
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**42 389,05**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 12.X.2016

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 12.X.2016

Pečiatka

LEVSTAV-LEVICE s.r.o.
Ul. SNP 56, 934 01 LEVICE

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce
Časť: Prestavba budovy šatní a zmena na prevádzkovú budovu E.1

Objednávateľ: Obec Nýrovce
Zhotoviteľ: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Lukácsová
Dátum: 21.6.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**6 048,06**	**9 816,15**	**15 864,21**	**31,224**	**61,329**
2	Zakladanie	371,71	49,58	421,29	7,838	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	950,59	284,46	1 235,05	5,698	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	38,72	19,83	58,55	0,637	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 155,58	4 866,60	9 022,18	16,058	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	531,46	4 281,24	4 812,70	0,994	61,329
99	Presun hmôt HSV	0,00	314,44	314,44	0,000	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**7 559,24**	**9 435,88**	**16 995,12**	**7,349**	**10,936**
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	214,61	138,98	353,59	0,226	0,000
712	Izolácie striech	29,00	19,46	48,46	0,005	0,000
713	Izolácie tepelné	1 828,18	295,32	2 123,50	1,318	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00	325,37	325,37	0,000	0,000
722	Zdravotechnika	0,00	2 212,57	2 212,57	0,000	0,036
725	Zdravotechnika	696,67	278,53	975,20	0,080	0,058
762	Konštrukcie tesárske	821,49	1 546,88	2 368,37	2,349	3,712
763	Konštrukcie	208,35	406,63	614,98	0,683	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	520,86	2 496,70	3 017,56	0,251	0,000
765	Konštrukcie	0,00	197,16	197,16	0,000	7,102
766	Konštrukcie stolárske	2 123,77	383,63	2 507,40	0,439	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	481,16	305,53	786,69	0,301	0,000
776	Podlahy povlakové	0,00	7,15	7,15	0,000	0,027
781	Dokončovacie práce a obklady	378,24	338,26	716,50	1,600	0,000
783	Dokončovacie práce	110,10	298,34	408,44	0,040	0,000
784	Dokončovacie práce	146,81	185,37	332,18	0,056	0,000
M	**Práce a dodávky M**	**1 483,36**	**981,52**	**2 464,88**	**0,032**	**0,000**
21-M	Elektromontáže	1 483,36	981,52	2 464,88	0,032	0,000
	Celkom	**15 090,66**	**20 233,55**	**35 324,21**	**38,605**	**72,265**

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce
Časť: Prestavba budovy šatní a zmena na prevádzkovú budovu E.1

Objednávateľ: Obec Nýrovce
Zhotoviteľ: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Lukácsová
Dátum: 21.6.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**15 864,21**	**31,224**
2		**Zakladanie**				**421,29**	**7,838**
1	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	3,488	87,08	303,74	7,715
2	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	34,880	3,37	117,55	0,123
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 235,05**	**5,698**
3	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm (Ytong 300)	m3	1,565	106,15	166,12	1,841
4	317162131	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	13,89	111,12	0,314
5	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	21,47	171,76	0,470
6	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	21,66	108,30	0,199
7	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	27,417	24,72	677,75	2,874
4		**Vodorovné konštrukcie**				**58,55**	**0,637**
8	411388532	Zabetónovanie, zálievka keramického prekladu vrátane debnenia	m3	0,270	216,85	58,55	0,637
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**9 022,18**	**16,058**
9	612442211	Sadrový film hr. do 5 mm v podlaží a v schodisku	m2	128,414	3,60	462,29	0,000
10	*5903069221*	*Stierka RIMANO GLET XL sadrová na ručné spracovanie, RIGIPS*	*kg*	*577,863*	*0,79*	*456,51*	*0,578*
11	*5903069240*	*Stierka RIMANO 0-3 sadrová na ručné spracovanie, RIGIPS*	*kg*	*346,718*	*0,60*	*208,03*	*0,347*
12	612462052	Vnútorná omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, sadrovo-vápenná, weber 101 KPS	m2	128,414	8,37	1 074,83	1,483
13	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	24,170	2,35	56,80	0,011
14	622463052	Vonkajšia omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, sadrovo-vápenná, weber 101 KPS	m2	86,435	9,30	803,85	0,998
15	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit SilikonTop), ryhovaná, hr. 2 mm	m2	123,690	10,94	1 353,17	0,416
16	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	20,700	18,45	381,92	0,128
17	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	144,390	1,88	271,45	0,061
18	625250151	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia - ostenia,stĺpy	m2	11,757	22,13	260,18	0,160
19	625250158	Doteplenie konštrukcie hr. 140 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením	m2	19,260	23,24	447,60	0,298

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	625251532	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	67,175	31,44	2 111,98	0,834
21	625251621.1	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 20 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	42,360	16,73	708,68	0,386
22	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,744	106,71	186,10	3,826
23	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	34,880	3,37	117,55	0,123
24	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,488	34,76	121,24	6,407
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 812,70**	**0,994**
25	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	70,520	5,20	366,70	0,436
26	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 20 (hliníkový)	m	32,000	6,22	199,04	0,002
27	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	49,170	2,13	104,73	0,001
28	953995171	Spojovací kus BAUMIT na soklový profil (plastový)	ks	16,000	5,58	89,28	0,000
29	953995183	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Basic (plastový)	m	19,170	3,99	76,49	0,000
30	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	38,125	2,09	79,68	0,000
31	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	0,391	24,12	9,43	0,000
32	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	0,844	4,99	4,21	0,000
33	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,011	57,47	690,27	0,000
34	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	12,011	29,39	353,00	0,000
35	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	13,943	8,73	121,72	0,000
36	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	2,000	0,30	0,60	0,000
37	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,47	2,35	0,000
38	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	2,053	4,43	9,09	0,000
39	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	8,820	15,66	138,12	0,000
40	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,094	52,97	57,95	0,000
41	973031513	Vysekanie kapsy pre kotvenie v murive z tehál hĺbky do 150 mm, -0,00300t	ks	20,000	1,91	38,20	0,000
42	975043111	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	16,400	11,85	194,34	0,296
43	*6051500800*	*Hranol na podoprenie*	*m3*	*0,468*	*195,22*	*91,36*	*0,257*
44	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	87,250	1,39	121,28	0,000
45	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m2	81,640	0,65	53,07	0,000
46	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	72,265	10,53	760,95	0,000
47	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,265	0,35	25,29	0,000
48	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	72,265	7,46	539,10	0,000
49	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	72,265	7,44	537,65	0,000
50	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	16,000	9,30	148,80	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**314,44**	**0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	31,256	10,06	314,44	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**16 995,12**	**7,349**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**353,59**	**0,226**
52	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	34,880	0,17	5,93	0,000
53	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,010*	*1 305,85*	*13,06*	*0,010*
54	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej - sprcha	m2	7,750	14,47	112,14	0,027
55	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	34,880	3,10	108,13	0,019
56	*6283221000*	*Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35*	*m2*	*40,112*	*2,71*	*108,70*	*0,170*
57	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,226	24,92	5,63	0,000
	712	**Izolácie striech**				**48,46**	**0,005**
58	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	32,800	0,60	19,68	0,000
59	*2832208024*	*Parozábrana JUTAFOL N 140 STANDARD (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2*	*m2*	*37,720*	*0,76*	*28,67*	*0,005*
60	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	22,88	0,11	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**2 123,50**	**1,318**
61	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	84,080	2,89	242,99	0,025
62	*6313670084*	*ISOVER Unirol Profi sklená vlna hrúbka 200 mm*	*m2*	*88,284*	*16,73*	*1 476,99*	*0,381*
63	713120010	Zakrývanie podláh fóliou	m2	34,880	0,59	20,58	0,000
64	*2837577008*	*PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, kurenársko - inštalačné práce, podlah.vykurovanie-izolácie*	*m2*	*40,112*	*0,54*	*21,66*	*0,004*
65	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	34,880	0,71	24,76	0,000
66	*2837640660*	*Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 10 cm*	*m2*	*35,578*	*8,52*	*303,12*	*0,907*
67	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,318	25,34	33,40	0,000
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**325,37**	**0,000**
68	721_01	Nová ležatá kanalizácia (materiál, práca)	kpl	1,000	325,37	325,37	0,000
	722	**Zdravotechnika**				**2 212,57**	**0,000**
69	722_01	Demontáž existujúcich rozvodov vody a kanalizácie do sute	kpl	1,000	213,87	213,87	0,000
70	722_02	Nové rozvody vody (materiál, práca)	kpl	1,000	1 998,70	1 998,70	0,000
	725	**Zdravotechnika**				**975,20**	**0,080**
71	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	1,000	26,15	26,15	0,001
72	*6420142200*	*Klozet kombinovaný stojací ZETA biela*	*ks*	*1,000*	*79,02*	*79,02*	*0,026*
73	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	3,65	7,30	0,000
74	725_01	Demontáž, vypratanie celého priestoru do sute pred začatím prác	súb.	1,000	139,44	139,44	0,000
75	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	9,30	18,60	0,001
76	*6420140480*	*Sifón umývadlový biely*	*ks*	*2,000*	*5,58*	*11,16*	*0,010*
77	*6420135100*	*Umývadlo ZETA-50 biela*	*ks*	*2,000*	*41,83*	*83,66*	*0,022*
78	725241125	Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1000x900 mm	súb.	1,000	35,63	35,63	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
79	*5522336300*	*Sprchové vaničky -RAVAK Gigant akrylátová 100x80cm*	*ks*	*1,000*	*183,14*	*183,14*	*0,008*
80	*6420140501*	*Sifón do sprchy*	*ks*	*1,000*	*5,58*	*5,58*	*0,002*
81	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	1,000	4,35	4,35	0,000
82	*6420144670*	*Sedátko s poklopom ZETA biela*	*ks*	*1,000*	*16,73*	*16,73*	*0,002*
83	725539150	Montáž elektrického zásobníka prietokového	súb.	2,000	23,24	46,48	0,001
84	*48454135038 05.1*	*Ohrievač elektrický prietokový*	*ks*	*2,000*	*79,02*	*158,04*	*0,000*
85	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	8,21	16,42	0,000
86	*5513006040*	*Umývadlová stojanková batéria LYRA*	*ks*	*2,000*	*32,54*	*65,08*	*0,003*
87	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	2,56	2,56	0,000
88	*5513006390*	*Sprchová nástenná betéria LYRA*	*ks*	*1,000*	*41,83*	*41,83*	*0,001*
89	*5513006820*	*Sprchová sada LYRA*	*ks*	*1,000*	*32,54*	*32,54*	*0,002*
90	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,080	18,59	1,49	0,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				**2 368,37**	**2,349**
91	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	150,000	5,46	819,00	0,039
92	*6051590200*	*Väznica 120x120mm*	*m3*	*2,160*	*195,22*	*421,68*	*1,188*
93	762352811	Demontáž konštrukcií krovov z hraneného reziva plochy 120 - 288cm2, -0.01500t	m2	120,000	2,09	250,80	0,000
94	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,160	25,33	54,71	0,050
95	762431500	Montáž podkladového roštu pre podbitie	m	169,440	1,72	291,44	0,005
96	*6051010200*	*Laty 50x50mm*	*m3*	*0,437*	*195,22*	*85,31*	*0,240*
97	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	42,360	2,28	96,58	0,000
98	*6072628102*	*Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostrediahr. 12 mm (2500x1250mm)*	*m2*	*45,749*	*4,26*	*194,89*	*0,823*
99	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	26,000	1,01	26,26	0,000
100	762841821	Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, -0.04500t	m2	34,410	1,41	48,52	0,000
101	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,945	2,90	2,74	0,003
102	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,349	32,54	76,44	0,000
	763	**Konštrukcie**				**614,98**	**0,683**
103	763138220	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	28,800	18,00	518,40	0,596
104	763138222	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	4,000	18,59	74,36	0,087
105	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,683	32,54	22,22	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**3 017,56**	**0,251**
106	764217301	Krytiny zo zinkového oceľového plechu - napr. trapézový plech Borga Super 40 s DropStop RAL 3011	m2	83,200	18,59	1 546,69	0,111
107	764231320	Lemovanie z plechu Borga.š. 250 mm	m	38,600	17,41	672,03	0,060
108	764293320	Hrebeň strechy z plechu Borga, r.š. 330 mm	m	12,800	19,42	248,58	0,030
109	764352223	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	25,600	17,44	446,46	0,047
110	764451202	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	5,600	16,66	93,30	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
111	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,251	41,83	10,50	0,000
	765	**Konštrukcie**				**197,16**	**0,000**
112	765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviek na sucho do sutiny, -0,06700t	m2	106,000	1,86	197,16	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**2 507,40**	**0,439**
113	766621001	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 500 mm x v. 600 mm	ks	2,000	14,32	28,64	0,001
114	*6114107100*	*Plastové okno H/B 500/600 mm jednokrídlové otváravo-sklopné mliečne sklo*	*ks*	*2,000*	*79,02*	*158,04*	*0,046*
115	766621011	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 800 mm x v. 600 mm	ks	1,000	18,22	18,22	0,000
116	*6114109100*	*Plastové okno H/B 800/600 mm jednokrídlové otváravo-sklopné*	*ks*	*1,000*	*88,31*	*88,31*	*0,025*
117	766621032	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 1000 mm x v. 900 mm	ks	1,000	24,73	24,73	0,000
118	*6114111500*	*Plastové okno H/B 970/870 mm jednokrídlové otváravo-sklopné*	*ks*	*1,000*	*120,85*	*120,85*	*0,032*
119	766621052	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 1000 mm	ks	2,000	28,63	57,26	0,001
120	*6114113500*	*Plastové okno H/B 1200/870 mm jednokrídlové otváravo-sklopné*	*ks*	*2,000*	*153,39*	*306,78*	*0,069*
121	766641111	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2 m x š. 0,9 m	ks	1,000	39,04	39,04	0,001
122	*6114122301*	*Plastové vstupné dvere H/B 2000/ 900 mm plné*	*ks*	*1,000*	*339,31*	*339,31*	*0,049*
123	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	6,000	4,65	27,90	0,000
124	*6116014100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa*	*ks*	*2,000*	*41,83*	*83,66*	*0,031*
125	*6116017100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa*	*ks*	*3,000*	*41,83*	*125,49*	*0,048*
126	*6116020100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa*	*ks*	*1,000*	*41,83*	*41,83*	*0,018*
127	*1*	*Kľučky, kovanie pre vnútorné dvere vrátane vložky*	*ks*	*6,000*	*13,94*	*83,64*	*0,000*
128	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	3,72	7,44	0,001
129	*6119000980*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub,*	*m*	*1,300*	*11,16*	*14,51*	*0,001*
130	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000	4,65	13,95	0,001
131	*6119000980*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub,*	*m*	*3,400*	*11,16*	*37,94*	*0,004*
132	766699750	Montáž vetracej mriežky do štítu strechy	ks	2,000	1,86	3,72	0,000
133	*4290047485*	*Vetracia mriežka hranatá 150x150mm PVC*	*ks*	*2,000*	*5,92*	*11,84*	*0,002*
134	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	6,000	27,89	167,34	0,003
135	*6117103030*	*Zárubňa APEX BB dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 220 mm*	*ks*	*6,000*	*116,20*	*697,20*	*0,108*
136	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,439	22,24	9,76	0,000
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**786,69**	**0,301**
137	771411006	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 450 x 80 mm	m	33,190	1,60	53,10	0,130
138	*5978650010*	*Dlažba 450x450mm*	*m2*	*2,921*	*9,30*	*27,17*	*0,002*
139	771575545	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 450 x 450 mm	m2	32,800	11,16	366,05	0,142
140	*5978650010*	*Dlažba 450x450mm*	*m2*	*36,080*	*9,30*	*335,54*	*0,027*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
141	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,301	16,06	4,83	0,000
	776	**Podlahy povlakové**				**7,15**	**0,000**
142	776551830	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	27,492	0,26	7,15	0,000
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**716,50**	**1,600**
143	781441017	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty 300 x 200 mm	m2	30,091	11,16	335,82	1,268
144	*5978650150*	*Obkladačka 200x300mm farba svetlo béžová*	*m2*	*33,100*	*9,30*	*307,83*	*0,311*
145	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	13,420	0,59	7,92	0,007
146	*5628470001*	*Profil ukončujúci PVC biely - lišta na obklad*	*m*	*14,762*	*1,86*	*27,46*	*0,007*
147	781675102	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	2,200	2,79	6,14	0,002
148	*5978650150*	*Obkladačka 200x300mm farba svetlo béžová*	*m2*	*0,605*	*9,30*	*5,63*	*0,006*
149	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,600	16,06	25,70	0,000
	783	**Dokončovacie práce**				**408,44**	**0,040**
150	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	m2	28,275	1,18	33,36	0,000
151	783293112	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z biely dvojnásobný	m2	28,275	2,63	74,36	0,006
152	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	105,888	2,84	300,72	0,034
	784	**Dokončovacie práce**				**332,18**	**0,056**
153	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	148,293	0,65	96,39	0,015
154	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	148,293	0,09	13,35	0,000
155	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	148,293	0,49	72,66	0,015
156	784452461	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné výšky do 3, 80 m - druhý náter na steny a strop	m2	148,293	1,01	149,78	0,027
	M	**Práce a dodávky M**				**2 464,88**	**0,032**
	21-M	**Elektromontáže**				**2 464,88**	**0,032**
157	210_01	Demontáž existujúcich rozvodov elektroinštalácie do sute	kpl	1,000	139,44	139,44	0,000
158	210_02	Nové rozvody elektroinštalácie (materiál, práca) - vrátane zásuviek a vypínačov - štandard biela	kpl	1,000	799,48	799,48	0,000
159	210461003	Montáž infračerveného vykurovacieho panelu 500W na stenu	ks	4,000	10,65	42,60	0,000
160	*5415102020*	*H4A - Classic BIELY 500 Watt infrapanel*	*ks*	*4,000*	*319,89*	*1 279,56*	*0,032*
161	*5415102060*	*rám na H4A- Classic na infrapanel*	*ks*	*4,000*	*50,95*	*203,80*	*0,000*
		Celkom				**35 324,21**	**38,605**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zberný dvor v obci Nýrovce**	JKSO	
Názov objektu	**Zberný dvor Nýrovce**	EČO	
Názov časti	**Výstavba haly E.2**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nýrovce		
Projektant	FIJAKIBA,s.r.o.,Štefánikova 8,Starý Tekov		
Zhotoviteľ	LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukácsová		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	21.06.2016	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	14 806,81	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	13 186,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	**PSV**	Dodávky	332,95	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	38,33	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	49 191,75				18	VRN z rozpočtu		279,41
7	**ZRN (r. 1-6)**		77 556,80	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		279,41
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	77 836,21
24	DPH 20,00 % z 77 836,21	15 567,24
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**93 403,45**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 12.X.2016

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 12.X.2016

LEVSTAV-LEVICE s.r.o.
Ul. SNP 56, 934 01 LEVICE
IČ pre DPH: SK2020156226

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce
Časť: Výstavba haly E.2

Objednávateľ: Obec Nýrovce
Zhotoviteľ: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Lukácsová
Dátum: 21.6.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**14 806,81**	**13 186,96**	**27 993,77**	**391,796**	**0,000**
1	Zemné práce	0,00	2 653,32	2 653,32	0,000	0,000
2	Zakladanie	13 039,13	2 361,32	15 400,45	259,931	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	102,05	507,35	609,40	6,535	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 665,63	3 723,50	5 389,13	125,331	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	3 941,47	3 941,47	0,000	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**332,95**	**38,33**	**371,28**	**0,093**	**0,000**
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	123,40	26,90	150,30	0,092	0,000
722	Zdravotechnika	209,55	11,43	220,98	0,002	0,000
M	**Práce a dodávky M**	**0,00**	**49 191,75**	**49 191,75**	**0,000**	**0,000**
21-M	Elektromontáže	0,00	3 716,04	3 716,04	0,000	0,000
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	0,00	45 475,71	45 475,71	0,000	0,000
VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	**0,00**	**279,41**	**279,41**	**0,000**	**0,000**
VRN03	Geodetické práce	0,00	279,41	279,41	0,000	0,000
	Celkom	**15 139,76**	**62 696,45**	**77 836,21**	**391,890**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce
Časť: Výstavba haly E.2

Objednávateľ: Obec Nýrovce
Zhotoviteľ: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Lukácsová
Dátum: 21.6.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**27 993,77**	**391,796**
1		**Zemné práce**				**2 653,32**	**0,000**
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	26,312	21,30	560,45	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	26,312	6,04	158,92	0,000
3	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	39,936	32,54	1 299,52	0,000
4	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	39,936	4,44	177,32	0,000
5	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	66,248	1,13	74,86	0,000
6	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	66,248	5,77	382,25	0,000
2		**Zakladanie**				**15 400,45**	**259,931**
7	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	54,054	87,10	4 708,10	119,562
8	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	540,540	7,52	4 064,86	4,746
9	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	24,288	86,04	2 089,74	53,723
10	274361836	Ukotvenie stĺpov závitovými tyčami	kpl	1,000	1 022,87	1 022,87	0,020
11	275321312	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	36,864	86,14	3 175,46	81,539
12	275362441	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	38,880	8,73	339,42	0,341
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**609,40**	**6,535**
13	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,108	952,54	102,87	0,108
14	312271151	Murivo výplňové z tvárnic betónových - DT20 medzi stĺpy	m3	2,890	171,46	495,52	5,191
15	312271195	Príplatok za zálievku dutín muriva z tvárnic zhora pri používaní tvárnic betónových vrecovaným betónom	m3	2,890	3,81	11,01	1,236
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**5 389,13**	**125,331**
16	631316112	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, cementom - Durostone, stredne ťažká prevádzka, hrúbka vsypu 3 mm	m2	270,270	7,48	2 021,62	1,414
17	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého - štrk pod platňu - hr.200mm fr.63/125	m3	54,054	35,56	1 922,16	92,578
18	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	13,514	31,76	429,20	24,825
19	631580025	Príplatok za navlhčenie a zhutnenie štrkového podkladu pre spevnenie podkladu	m2	270,270	2,54	686,49	6,486
20	634601523	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry nad 15 do 20 mm	m	53,000	4,31	228,43	0,027
21	634920012	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m	53,000	1,91	101,23	0,000
99		**Presun hmôt HSV**				**3 941,47**	**0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	391,796	10,06	3 941,47	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**371,28**	**0,093**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**150,30**	**0,092**
23	711111025	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou WEBER - TERRANOVA TEC - SUPERFLEX D24 zvislá - na DT	m2	14,450	5,90	85,26	0,075
24	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	50,960	0,34	17,33	0,000
25	*6936654900*	*Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília Geofilex 300*	*m2*	*56,056*	*0,83*	*46,53*	*0,017*
26	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	kpl	0,092	12,78	1,18	0,000
	722	**Zdravotechnika**				**220,98**	**0,002**
27	722259115	Požiarne príslušenstvo, prenosný hasiaci prístroj	ks	3,000	3,81	11,43	0,002
28	*M_01*	*Prenosný hasiaci prístroj práškový s hmotnosťou náplne 6kg*		*3,000*	*69,85*	*209,55*	*0,000*
	M	**Práce a dodávky M**				**49 191,75**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**3 716,04**	**0,000**
29	210_01	Zemnenie v základoch	kpl	1,000	539,77	539,77	0,000
30	210_02	Vnútorná elektroinštalácia (materiál, práca)	kpl	1,000	3 176,27	3 176,27	0,000
	43-M	**Montáž oceľových konštrukcií**				**45 475,71**	**0,000**
31	430_01	Výrobná hala 24x12m vrátane 3 sekčných brán 4x4,5m - kompletná dodávka napr. fi. BORGA STEEL BUILDINGS,alt. FRISOMAT	kpl	1,000	45 475,71	45 475,71	0,000
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**279,41**	**0,000**
	VRN03	**Geodetické práce**				**279,41**	**0,000**
32	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie staveb. objektu	kpl	1,000	279,41	279,41	0,000
		Celkom				**77 836,21**	**391,890**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zberný dvor v obci Nýrovce**	JKSO	
Názov objektu	**Zberný dvor Nýrovce**	EČO	
Názov časti	**Vodovodná a kanalizačná prípojka E.3**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nýrovce		
Projektant	FIJAKIBA,s.r.o.,Štefánikova 8,Starý Tekov		
Zhotoviteľ	LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukácsová		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	21.06.2016	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	10 945,92	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	6 081,33	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		167,46
7	ZRN (r. 1-6)		17 027,25	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		167,46
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	17 194,71
24	DPH 20,00 % z 17 194,71	3 438,94
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**20 633,65**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 12.X.2016

Pečiatka

OBEC NÝROVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 12.X.2016

Pečiatka

LEVSTAV-LEVICE s.r.o.
Ul. SNP 56, 934 01 LEVICE
IČO: 36524735, IČ DPH SK2020...

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce
Časť: Vodovodná a kanalizačná prípojka E.3

Objednávateľ: Obec Nýrovce
Zhotoviteľ: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Lukácsová
Dátum: 21.6.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**10 945,92**	**6 081,33**	**17 027,25**	**60,488**	**0,000**
1	Zemné práce	240,35	3 840,99	4 081,34	35,660	0,000
2	Zakladanie	26,15	3,81	29,96	0,905	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	448,71	112,40	561,11	0,331	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	141,81	119,47	261,28	19,832	0,000
8	Rúrové vedenie	10 088,90	1 057,92	11 146,82	3,759	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	946,74	946,74	0,000	0,000
VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	**0,00**	**167,46**	**167,46**	**0,000**	**0,000**
VRN03	Geodetické práce	0,00	167,46	167,46	0,000	0,000
	Celkom	**10 945,92**	**6 248,79**	**17 194,71**	**60,488**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce
Časť: Vodovodná a kanalizačná prípojka E.3

Objednávateľ: Obec Nýrovce
Zhotoviteľ: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Lukácsová
Dátum: 21.6.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**17 027,25**	**60,488**
1		**Zemné práce**				**4 081,34**	**35,660**
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - žumpa,šachta	m3	22,284	7,96	177,38	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	22,284	0,69	15,38	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	83,909	21,31	1 788,10	0,000
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	83,909	6,05	507,65	0,000
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	106,193	1,39	147,61	0,000
6	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	106,193	5,77	612,73	0,000
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	106,193	0,83	88,14	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	62,932	2,88	181,24	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,977	12,60	264,31	0,000
10	*5833716700*	*Štrkopiesok 0-22 n*	*t*	*35,660*	*6,74*	*240,35*	*35,660*
11	175101201	Zásyp ryhy po výšku terénu vykopanou zeminou	m3	3,094	18,89	58,45	0,000
2		**Zakladanie**				**29,96**	**0,905**
12	273313521	Betón podkladný pod vodomernú šachtu	m3	0,405	73,98	29,96	0,905
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**561,11**	**0,331**
13	389129913	Montáž prefabrikovaných žúmp	ks	1,000	133,16	133,16	0,331
14	*1*	*Prefabrikovaná žumpa KL12 3600/2600/1700*	*ks*	*1,000*	*427,95*	*427,95*	*0,000*
4		**Vodorovné konštrukcie**				**261,28**	**19,832**
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,489	24,91	261,28	19,832
8		**Rúrové vedenie**				**11 146,82**	**3,759**
16	871271001	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo	m	4,000	4,82	19,28	0,000
17	*2860018150*	*HDPE rúra PE100 50x4,6/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody*	*m*	*4,080*	*2,07*	*8,45*	*0,003*
18	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	8,000	4,65	37,20	0,000
19	*2861101000*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm*	*ks*	*1,093*	*16,21*	*17,72*	*0,011*
20	*2861100700*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm*	*ks*	*3,279*	*5,37*	*17,61*	*0,007*
21	871381001	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo D 315 x 28,6 mm	m	108,540	6,68	725,05	0,000
22	*2862460560*	*HD-PE PE100 SDR11/PN16 D315x28,6 mm*	*m*	*110,168*	*85,71*	*9 442,50*	*2,853*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	2,000	5,68	11,36	0,001
24	877441221	Montáž tvaroviek	ks	3,000	6,48	19,44	0,000
25	*2863103600*	*Koleno PE D 50-90°*	*ks*	*1,000*	*1,58*	*1,58*	*0,000*
26	*2862164210*	*Závitová prechodka dxG 50x6/4"*	*ks*	*2,000*	*7,28*	*14,56*	*0,007*
27	891181111	Montáž armatúr	ks	6,000	13,62	81,72	0,004
28	*4227531007*	*Navrtávaci pás D/G 110/6/4"*	*ks*	*1,000*	*36,11*	*36,11*	*0,003*
29	*4222062000*	*Prípojkový posúvač s ISO ukončením G6/4"*	*ks*	*1,000*	*50,96*	*50,96*	*0,009*
30	*3899001460*	*Vodomer viacvtok.mokrob. MN QN 1,5 XN R1 so závit. fitingami*	*ks*	*1,000*	*64,19*	*64,19*	*0,000*
31	*4221045000*	*Ventil uzatvárací s odvodnením 6/4"*	*ks*	*1,000*	*17,91*	*17,91*	*0,000*
32	*4221045001*	*Ventil uzatvárací 6/4"*	*ks*	*1,000*	*5,86*	*5,86*	*0,000*
33	*4221045002*	*Ventil spätný 6/4"*	*ks*	*1,000*	*6,07*	*6,07*	*0,000*
34	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	8,000	1,17	9,36	0,000
35	89335300.1	Dodávka a montáž : zemná súprava pre prípojk. posúvač teleskopická 1,5-2,0m	ks	1,000	26,57	26,57	0,000
36	89335300.2	Dodávka a montáž : poklop ventilový	ks	1,000	116,29	116,29	0,000
37	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty,hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	26,57	26,57	0,000
38	*5922438100*	*Pref.betónový,kompl.vodomerná šachta s dnom1200x900x1800mm (vnútorné rozmery)*	*ks*	*1,000*	*390,46*	*390,46*	*0,860*
	99	**Presun hmôt HSV**				**946,74**	**0,000**
39	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	40,321	23,48	946,74	0,000
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**167,46**	**0,000**
	VRN03	**Geodetické práce**				**167,46**	**0,000**
40	000300016	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	167,46	167,46	0,000
		Celkom				**17 194,71**	**60,488**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zberný dvor v obci Nýrovce**	JKSO	
Názov objektu	**Zberný dvor Nýrovce**	EČO	
Názov časti	**Výstavba spevnených plôch E.4**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nýrovce		
Projektant	FIJAKIBA,s.r.o.,Štefánikova 8,Starý Tekov		
Zhotoviteľ	LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukácsová		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	21.06.2016	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	22 718,42	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	57 599,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	**PSV**	Dodávky	252,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	162,61	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	14 598,59				18	VRN z rozpočtu		304,81
7	**ZRN (r. 1-6)**		95 331,01	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		304,81
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	95 635,82
24	DPH 20,00 % z 95 635,82	19 127,16
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**114 762,98**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 12.X.2016

Pečiatka

OBEC NÝROVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 12.X.2016

Pečiatka

LEVSTAV-LEVICE s.r.o.
Ul. SNP 56, 934 01 LEVICE
IČO: 36524735, IČ pre DPH: SK2020156220

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce
Časť: Výstavba spevnených plôch E.4

Objednávateľ: Obec Nýrovce
Zhotoviteľ: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Lukácsová
Dátum: 21.6.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**22 718,42**	**57 599,06**	**80 317,48**	**1 395,527**	**0,000**
1	Zemné práce	0,00	5 787,83	5 787,83	0,000	0,000
2	Zakladanie	11 425,56	1 512,57	12 938,13	14,185	0,000
5	Komunikácie	7 173,60	47 548,80	54 722,40	1 363,218	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	58,04	159,68	217,72	0,011	0,000
8	Rúrové vedenie	3 338,32	632,05	3 970,37	1,249	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	722,90	199,77	922,67	16,865	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 758,36	1 758,36	0,000	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**252,33**	**162,61**	**414,94**	**0,239**	**0,000**
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	252,33	162,61	414,94	0,239	0,000
M	**Práce a dodávky M**	**0,00**	**14 598,59**	**14 598,59**	**0,000**	**0,000**
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	0,00	14 598,59	14 598,59	0,000	0,000
VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	**0,00**	**304,81**	**304,81**	**0,000**	**0,000**
VRN03	Geodetické práce	0,00	304,81	304,81	0,000	0,000
	Celkom	**22 970,75**	**72 665,07**	**95 635,82**	**1 395,765**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce
Časť: Výstavba spevnených plôch E.4

Objednávateľ: Obec Nýrovce
Zhotoviteľ: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Lukácsová
Dátum: 21.6.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**80 317,48**	**1 395,527**
1		**Zemné práce**				**5 787,83**	**0,000**
1	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	711,200	2,45	1 742,44	0,000
2	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	711,200	0,76	540,51	0,000
3	162303101	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	711,200	1,26	896,11	0,000
4	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	711,200	1,66	1 180,59	0,000
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	711,200	0,83	590,30	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,640	2,88	24,88	0,000
7	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm - úprava zemitého terénu vnútri areálu	m2	300,000	2,71	813,00	0,000
2		**Zakladanie**				**12 938,13**	**14,185**
8	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 651,000	3,37	5 563,87	5,819
9	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 333,500	5,53	7 374,26	8,366
5		**Komunikácie**				**54 722,40**	**1 363,218**
10	561252214	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I z mat. nakupovaného hr 180 mm	m2	1 270,000	14,86	18 872,20	33,807
11	*5833310100*	*Kamenivo ťažené hrubé 4-8 b*	*t*	*342,900*	*8,55*	*2 931,80*	*342,900*
12	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 270,000	4,19	5 321,30	470,916
13	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 180 mm	m2	1 270,000	21,73	27 597,10	515,595
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**217,72**	**0,011**
14	634601523	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry nad 15 do 20 mm	m	32,065	4,31	138,20	0,010
15	634920012	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m	32,065	2,48	79,52	0,000
8		**Rúrové vedenie**				**3 970,37**	**1,249**
16	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	63,000	6,98	439,74	0,001
17	*2861101500*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x5000mm*	*ks*	*13,116*	*22,62*	*296,68*	*0,162*
18	*2861101200*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x1000mm*	*ks*	*2,186*	*6,76*	*14,78*	*0,006*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	*2861101400*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x3000mm*	*ks*	*2,186*	*14,75*	*32,24*	*0,016*
20	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	8,000	1,95	15,60	0,000
21	*2860003000*	*PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE*	*ks*	*8,120*	*2,80*	*22,74*	*0,008*
22	894170001	Montáž vsakovacích blokov- ELWA,recyklovatelný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm do 10 m3	m3	21,000	6,28	131,88	0,000
23	*5624505010*	*Vsakovací blok DB60, 600x600x600mm, EKODREN*	*ks*	*60,000*	*36,12*	*2 167,20*	*0,780*
24	894431111	Montáž kontrolnej revíznej šachty z PVC - dažďová kanalizácia	ks	1,000	21,58	21,58	0,000
25	*2860007751*	*PP revízne šachty (PVC hladká rúra)*	*ks*	*1,000*	*97,16*	*97,16*	*0,013*
26	895991131	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	3,000	3,33	9,99	0,000
27	*2860007480*	*Lapač nečistôt pre PVC vpuste PIPELIFE*	*ks*	*3,000*	*45,99*	*137,97*	*0,052*
28	*2860007490*	*Liatinová mreža pre PVC vpuste, nosnosť 12,5t PIPELIFE*	*ks*	*3,000*	*99,60*	*298,80*	*0,110*
29	895991141	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 300, vývod DN 150	ks	3,000	4,59	13,77	0,000
30	*2860007170*	*PP uličná vpusť DN300, vývod DN150, výška 1,0 m PIPELIFE*	*ks*	*3,000*	*90,08*	*270,24*	*0,100*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**922,67**	**16,865**
31	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	66,590	7,85	522,73	10,922
32	*5921954540*	*Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm so skosením*	*ks*	*69,920*	*5,72*	*399,94*	*5,943*
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 758,36**	**0,000**
33	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 395,520	1,26	1 758,36	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**414,94**	**0,239**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**414,94**	**0,239**
34	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú, zvislú - obalenie vsakovacích blokov	m2	41,760	0,34	14,20	0,000
35	*6936654900*	*Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília Geofilex 300*	*m2*	*45,936*	*0,83*	*38,13*	*0,014*
36	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou zvislá - nopová fólia okolo budov	m2	102,000	3,51	358,02	0,225
37	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,182	25,21	4,59	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**14 598,59**	**0,000**
	43-M	**Montáž oceľových konštrukcií**				**14 598,59**	**0,000**
38	430_02	Nájazdová oceľová mostová váha - kompletná dodávka napr. fi. PENTIMEX	kpl	1,000	14 598,59	14 598,59	0,000
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**304,81**	**0,000**
	VRN03	**Geodetické práce**				**304,81**	**0,000**
39	000300011	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	kpl	1,000	304,81	304,81	0,000
		Celkom				**95 635,82**	**1 395,765**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zberný dvor v obci Nýrovce**	JKSO	
Názov objektu	**Zberný dvor Nýrovce**	EČO	
Názov časti	**Výstavba oplotenia E.6**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nýrovce		
Projektant	FIJAKIBA,s.r.o.,Štefánikova 8,Starý Tekov		
Zhotoviteľ	LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukácsová		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	21.06.2016	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	7 311,71	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	13 582,97	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	3 041,73	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		23 936,41	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	23 936,41
24	DPH 20,00 % z 23 936,41	4 787,28
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**28 723,69**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 12.X.2016

Pečiatka

OBEC NÝROVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 12.X.2016

LEVSTAV-LEVICE s.r.o.
Ul. SNP 56, 934 01 LEVICE
IČO: 36524735, IČ pre DPH: SK2020156220

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce
Časť: Výstavba oplotenia E.6

Objednávateľ: Obec Nýrovce
Zhotoviteľ: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Lukácsová
Dátum: 21.6.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**7 311,71**	**13 582,97**	**20 894,68**	**114,954**	**0,000**
1	Zemné práce	0,00	1 098,21	1 098,21	0,000	0,000
2	Zakladanie	1 605,93	170,40	1 776,33	45,789	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	5 705,78	9 377,85	15 083,63	69,165	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	2 936,51	2 936,51	0,000	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**0,00**	**3 041,73**	**3 041,73**	**0,000**	**0,000**
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	3 041,73	3 041,73	0,000	0,000
	Celkom	**7 311,71**	**16 624,70**	**23 936,41**	**114,954**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce
Časť: Výstavba oplotenia E.6

Objednávateľ: Obec Nýrovce
Zhotoviteľ: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Lukácsová
Dátum: 21.6.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**20 894,68**	**114,954**
1		**Zemné práce**				**1 098,21**	**0,000**
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,491	21,30	53,06	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,491	6,03	15,02	0,000
3	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	22,480	32,53	731,27	0,000
4	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	22,480	4,43	99,59	0,000
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	24,971	1,39	34,71	0,000
6	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,971	5,76	143,83	0,000
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	24,971	0,83	20,73	0,000
2		**Zakladanie**				**1 776,33**	**45,789**
8	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	2,491	86,03	214,30	5,518
9	275313612	Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25	m3	18,180	85,92	1 562,03	40,271
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**15 083,63**	**69,165**
10	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	86,000	41,21	3 544,06	57,232
11	348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej	ks	597,290	13,26	7 920,07	3,763
12	*5923304001*	*Doska plotová výplňová železobetónová, Stĺpik plotový betónový l=2800mm LUKABETÓN*	*bm*	*190,000*	*19,05*	*3 619,50*	*8,170*
99		**Presun hmôt HSV**				**2 936,51**	**0,000**
13	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	114,887	10,06	1 155,76	0,000
14	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	114,887	15,50	1 780,75	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**3 041,73**	**0,000**
767		**Konštrukcie doplnkové kovové**				**3 041,73**	**0,000**
15	767_01	Montáž a kompletná dodávka vstupnej posuvnej brány 8,5x2m bez elektrického pohonu s koľajnicou - Espace Max DIRICKX	kpl	1,000	3 041,73	3 041,73	0,000
		Celkom				**23 936,41**	**114,954**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zberný dvor v obci Nýrovce**	JKSO	
Názov objektu	**Zberný dvor Nýrovce**	EČO	
Názov časti	**Elektrická prípojka G.1**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Nýrovce		
Projektant	FIJAKIBA,s.r.o.,Štefánikova 8,Starý Tekov		
Zhotoviteľ	LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukácsová		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	21.06.2016	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky	4 265,90	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	5 480,42	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	**"M"**	Dodávky	110,47				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	908,60				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		10 765,39	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		228,60	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	10 993,99
24	DPH 20,00 % z 10 993,99	2 198,80
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**13 192,79**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 12.x.2016

Pečiatka

OBEC NÝROVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 12.X.2016

Pečiatka

LEVSTAV-LEVICE s.r.o.
Ul. SNP 56, 934 01 LEVICE
IČO 24735, IČ pre DPH: SK2020155...

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce
Časť: Elektrická prípojka G.1

Objednávateľ: Obec Nýrovce
Zhotoviteľ: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Lukácsová
Dátum: 21.6.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
D2	M21	2 091,10	191,40	2 282,50	0,000	0,000
D4	M46	1 814,52	105,26	1 919,78	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	360,28	5 183,76	5 544,04	33,660	0,000
1	Zemné práce	226,53	4 281,67	4 508,20	33,660	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	133,75	112,76	246,51	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	789,33	789,33	0,000	0,000
M	M	110,47	1 137,20	1 247,67	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	110,47	1 137,20	1 247,67	0,000	0,000
	Celkom	4 376,37	6 617,62	10 993,99	33,660	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce
Časť: Elektrická prípojka G.1

Objednávateľ: Obec Nýrovce
Zhotoviteľ: LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Lukácsová
Dátum: 21.6.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	D2	**M21**				**2 282,50**	**0,000**
1	210010125	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm	m	110,000	1,74	191,40	0,000
2	*345658I034*	*Chránička PVC-U kábelová ohybná 001997 : FXK 100, čierna*	*m*	*110,000*	*19,01*	*2 091,10*	*0,000*
	D4	**M46**				**1 919,78**	**0,000**
3	4602700021	Osadenie rozvádzača RE	kus	1,000	63,46	63,46	0,000
4	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	110,000	0,38	41,80	0,000
5	*357530H0491*	*Rozvodnica elektromerová ER 1.0 pilierova - 32A P0, IP43/20 (P)*	*kus*	*1,000*	*1 814,52*	*1 814,52*	*0,000*
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 544,04**	**33,660**
	1	**Zemné práce**				**4 508,20**	**33,660**
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	79,200	21,30	1 686,96	0,000
7	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	79,200	6,04	478,37	0,000
8	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	79,200	1,39	110,09	0,000
9	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	79,200	5,76	456,19	0,000
10	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	79,200	0,83	65,74	0,000
11	175101101	Obsyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,800	12,59	249,28	0,000
12	*5833716700*	*Štrkopiesok 0-22 n*	*t*	*33,660*	*6,73*	*226,53*	*33,660*
13	175101201	Zásyp ryhy po výšku terénu vykopanou zeminou	m3	65,450	18,87	1 235,04	0,000
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**246,51**	**0,000**
14	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,900	24,90	246,51	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**789,33**	**0,000**
15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	33,660	23,45	789,33	0,000
	M	**M**				**1 247,67**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**1 247,67**	**0,000**
16	210901090	Silový kábel pevne uložený AYKY vrátane dodania a montáže	m	110,000	8,26	908,60	0,000
17	HZS-001	Revízie	hod	12,000	19,05	228,60	0,000
18	PM	Podružný materiál	kpl	1,000	110,47	110,47	0,000
		Celkom				**10 993,99**	**33,660**